



Odbor majetku města

Příloha č. 1

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

„Stabilizace svahu nad RD č.p. 193 - Lubina - PD + průzkum“

1. stupeň – průzkum, závěr, návrh řešení problémů
2. stupeň - projektová dokumentace pro provádění stavby

Místo akce : svah na RD č.p. 193 Lubina, 742 21 Kopřivnice

1. Zadávací dokumentace :

- zadávací dokumentace není zpracována

- prohlídka místa plnění se uskuteční ve čtvrtek 9.6.2011 v 9,00 hod se srazem zúčastněných na Odboru majetku města , ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří 883.

2. Předmět plnění :

Předmět plnění zakázky bude dvoustupňový.

- **V 1. stupni** budou provedeny všechny potřebné průzkumy (hydrogeologický průzkum v potřebném rozsahu), polohopisné a výškopisné zaměření řešeného svahu, posouzení vlivu stávajícího porostu na stabilitu svahu, případně návrh vegetačních úprav. Předložení variant možného řešení a vytipování nejvhodnější varianty. Projednání těchto navržených variant se zástupci zadavatele pro odsouhlasení konečného řešení na které bude zpracována následná projektová dokumentace. Uchazeč je povinen navrhnout jakým způsobem budou průzkumy vzhledem k poloze svahu provedeny. Náklady na veškeré činnosti spojené s provedením díla musí být součástí cenové nabídky
- **V 2. stupni** bude zpracována jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci díla „Stabilizace svahu nad RD č.p. 193 – Lubina“ pro odsouhlasenou nejvhodnější variantu. Součástí díla je inženýrská činnost spočívající v projednání navrženého řešení se všemi dotčenými orgány státní správy s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí a správci inženýrských sítí. Za výsledek projednání se považuje písemný výstup s kladným stanoviskem.

Stávající stav:

Těleso svahu se nachází na části p.č 167 a 1087 v k.ú Větrkovice u Lubiny - rozsah viz příloha č. 3. Dotčené v současné době nezpevněný svah o sklonu cca 40 ° vykazuje nestabilitu a dochází k ohrožení pod ním stojícího RD 193. Lokalita je vzhledem ke své poloze velice špatně přístupná – nemožnost příjezdů stavebních mechanismů bez podstatného zásahu do stávajícího terénu. Rozloha svahu činí cca 450 m² (délka cca 30 m, výška cca 15 m). Svah je v současnosti osázen vzrostlou vegetací.

Požadovaný rozsah díla :

1. stupeň

- opatření pro zajištění stability svahu, zajištění veškerých potřebných průzkumů -hydrogeologický průzkum v potřebném rozsahu
- výškopisné a polohopisné zaměření lokality a další úkony potřebné pro zdárné vypracování projektové dokumentace
- posouzení vlivu stávajícího porostu na stabilitu svahu, případně návrh vegetačních úprav
- zpracování možných variant řešení a vytipování nejvhodnější varianty
- projednání navržených variant se zástupci zadavatele a odsouhlasení konečného řešení na které bude zpracována následná projektová dokumentace

2. stupeň

- zpracování jednostupňové projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci díla „Stabilizace svahu nad RD č.p. 193 – Lubina“ pro odsouhlasenou nejvhodnější variantu
- v rámci inženýrské činnosti zajištění všech potřebných vyjádření a povolení pro zdárnou realizaci díla
- prověření majetkoprávních vztahů k dotčeným a sousedním pozemkům, získání potřebných souhlasů se vstupy na pozemky a s realizací stavebních úprav svahu
- projektová dokumentace pro výběr zhotovitele musí splňovat požadavky zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a veškeré podmínky prováděcích předpisů k tomuto zákonu
- splněním zakázky se rozumí protokolární předání projektové dokumentace včetně všech požadovaných dokladů v sídle objednavatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Požadovaný počet výtisku projektové dokumentace – společné pro všechny stupně PD :

PD bude zpracována :

- v tištěné podobě : 6x
- v elektronické podobě : 1x
- oceněný položkový rozpočet : 2 x tištěný + 1x elektronicky
- výkaz výměr : 4 x tištěný + 1x elektronicky

Formát projektové dokumentace v elektronické podobě :

- veškeré textové části v PD budou zpracovány v programu Microsoft Word
- tabulková část v programu Microsoft Excel
- výkresová část ve formátu : 1 x *dwg nebo *dxf, dgn - Microstation (95) , AUTOCAD a 1x pdf

3. Požadavky na zpracování nabídky :

Požadujeme, aby nabídka obsahovala :

3.1. Návrh smlouvy o dílo:

Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku. Návrh SOD na požádání zašleme elektronicky.

3.2. Cena díla :

Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním vypracováním projektové dokumentace. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace zpracování projektové dokumentace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit. Cena bude doložena cenovou kalkulací.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek
vedoucí OMM