



Odbor majetku města

Příloha č. 1

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

„Oprava mostu M6 v Lubině (u mlýna) –PD“

Místo akce : Most M6 v Lubině, 742 21 Kopřivnice

1. Zadávací dokumentace :

- zadávací dokumentace není zpracována
- prohlídka místa plnění se uskuteční ve středu 9.11.2011 v 9,00 hod se srazem zúčastněných na Odboru majetku města , ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří 893.

2. Předmět plnění :

Předmětem zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace rekonstrukce výše uvedeného mostního objektu (včetně všech souvisejících staveb – odvodnění, zábradlí, úpravy a napojení komunikací, úpravy koryt vodotečí, dopravní značení, potřebných přeložek inženýrských sítí, atd.) a zajištění inženýrské činnosti (podrobný požadovaný rozsah uveden dále v textu této specifikace).

Jako podklad pro zpracování nabídky zadavatel poskytuje uchazeči „Hlavní mostní prohlídku M-06, Lubina“ zpracované firmou KH – MOSTY v loňském roce.

Členění projektové dokumentace :

1. projektová dokumentace pro stavební povolení – rozsah dle Stavebního zákona a souvisejících vyhlášek a předpisů
2. projektová dokumentace pro provádění stavby – rozsah dle Stavebního zákona a souvisejících vyhlášek a předpisů

Požadovaný rozsah díla:

- vypracování projektové dokumentace kompletní rekonstrukce mostních objektů, včetně veškerých souvisejících stavebních úprav ve stupních a v rozsahu uvedeném výše, včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr v požadovaném počtu vyhotovení
- rekonstrukce musí být vyprojektována, tak aby mostní objekty splňovaly veškeré požadavky z hlediska bezpečnosti, nejvhodnějšího dopravního řešení, únosnosti, průjezdnosti, atd.
- provedení veškerých průzkumů, posudků a měření nutných pro vypracování PD a realizaci stavby

- řešení případně potřebných přeložek IS (podzemní a nadzemní vedení, sloupy, atd.)
- min. požadovaná nosnost rekonstruovaného mostu činí 25 tun.
- úprava koryt vodotečí (zpevnění břehů) v dostatečné délce před a za mostním tělesem
- zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit, tak aby nedošlo při realizaci akce ke kolizi s momentálně probíhající investiční akcí „Odkanalizování místní části Lubina“- musí být zajištěná koordinace nově vypracované projektové dokumentace rekonstrukce mostu s již vypracovanou projektovou dokumentací „Odkanalizování místní části Lubina“ a její právě probíhající realizací. Zpracovatel PD na odkanalizování je firma Koneko spol.s.r.o. Ostrava-Mariánské Hory, projektant- p. Pastorek.
- POV v prováděcí dokumentaci – řešení úprav dopravní situace, uzavírek, návrhy tras objízdek – případně provizorního přemostění, dopravního značení, bezpečnostních opatření atd. po dobu provádění stavebních prací, návrh zařízení staveniště
- Inženýrská činnost v rozsahu :
 - projednání navrženého řešení se všemi dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a správci dotčených komunikací a veškerými dalšími dotčenými orgány - získání kladných stanovisek a zapracování případných požadavků do PD
 - prověření majetkoprávních vztahů k pozemkům – katastr nemovitostí
 - projednání navrženého řešení s vlastníky dotčených pozemků a pozemků sousedících se stavbou, včetně získání písemných souhlasů se stavbou
 - v případě nutnosti výkupů pozemků uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních (otázky ceny a postupu výkupů pozemků budou řešeny ve spolupráci s Odborem rozvoje města Kopřivnice, oddělení pozemků)
 - projednání zásahu do koryta vodoteče s dotčenými orgány (Odbor životního prostředí, Povodí Odry, Zemědělská meliorační správa, atd.)
 - zastupování zadavatele (na základě plné moci vystavené objednatelem po podpisu smlouvy o dílo) ve stavebním řízení od doby podání žádosti až po nabytí právní moci rozhodnutí. Budou – li probíhat stavební řízení odděleně (dle vyjádření příslušných orgánů) pro stavební část akce a pro vodohospodářskou část akce, zastupuje zhotovitel objednatel u obou řízení
 - bude – li nutno z důvodu rekonstrukce mostního tělesa provést kácení dřevin je zhotovitel povinen toto kácení projednat s dotčenými orgány a získat kladné stanovisko

Požadovaný počet výtisku projektových dokumentací

- V tištěné podobě : 6 x
- Na nosiči CD ROM : 1 x
- Oceněný položkový rozpočet : 2 x
- Výkaz výměr (slepý rozpočet) : 6 x + elektronická podoba

Formát projektových dokumentací v digitální podobě :

- veškeré textové části v PD budou zpracovány v programu Microsoft Word
- tabulková část v programu Microsoft Excel
- výkresová část ve formátu : 1 x *.dwg nebo *.dxf, dgn - Microstation (95) , AUTOCAD a 1x pdf

3. Požadavky na zpracování nabídky :

Požadujeme, aby nabídka obsahovala :

3.1. Návrh smlouvy o dílo:

Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku. Návrh SOD na požádání zašleme elektronicky.

3.2. Cena díla :

Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním vypracováním projektové dokumentace. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace zpracování projektové dokumentace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit. Cena bude doložena cenovou kalkulací.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek
vedoucí OMM