

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Francouzská Klub Kamarád , Kopřivnice

Objednatel : Město Kopřivnice
Štefanikova 1163
742 21 Kopřivnice

IČO : .00298077
DIČ : CZ00298077

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	0,00
DPH	20 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
A0 statické zajištění atik.a parap. panelů	0	0	0	0	20,0
A1 zateplení objektu	0	0	0	0	20,0
A2 dozdivky a stavební úpravy ve spol.prostorách	0	0	0	0	20,0
C výměna výplní otvorů	0	0	0	0	20,0
D zateplení střechy	0	0	0	0	20,0
E balkóny	0	0	0	0	20,0
I elektroinstalace	0	0	0	0	20,0
Celkem za stavbu	0	0	0	0	20,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
A0	A0 statické zajištění atik.a parap. pane	0	0	0	0	
A1	A1 zateplení objektu	0	0	0	0	
A2	A2 dozdivky a stavební úpravy ve spol.pr	0	0	0	0	
C	C výměna výplní otvorů	0	0	0	0	
D	D zateplení střechy	0	0	0	0	
E	E balkóny	0	0	0	0	
I	I elektroinstalace - hromosvod	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D	zateplení střechy	JKSO
Objekt			SKP
D	zateplení střechy		Měrná jednotka
Stavba	Francouzská Klub Kamarád		Počet jednotek 0
			Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	20,0 %		0 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Francouzská Klub Kamarád	Rozpočet :	D
Objekt :	D zateplení střechy		zateplení střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Francouzská Klub Kamarád	Rozpočet: D
Objekt :	D zateplení střechy	zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
i	301	stavební úpravy pro zděny prostup	kpl	1,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	6201	D+M k zajištění požadavku ČSN EN 1991 -1-5 Zatížení stavebních konstrukcí – zatížení proti větru, přetížení dokončené povlakové krytiny vždy po celém obvodu 3 ks dlaždic 500/500/50 mm a v ploše 2ks dlaždic 500/500/50 mm celkem ks dlaždic	ks	1 778,00		
3	6202	D+M dle Vyhlášku č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, zholovit na střeše kotevní prostředky zajištění bezpečnosti práce pro individuální a kolektivní zachycení proti pádu ze střechy při její údržbě.	kpl	1,00		
4	6203	Zhotovení povrchové úpravy stávající povlakové krytiny pro vyrovnání povrchu střechy – prořez vln, jejich srovnání, zhotovení sklonové vrstvy z desek EPS 70 S Stabil se sklonem 2% na desce – rozložení a pinoplošné lepení pomocí polyuretanového lepidla	m2	640,00		
5	6204	Zhotovení demontáže střešních vpustí až na úroveň železobetonového stropu včetně přípojných trub	ks	4,00		
6	6205	Montáž OSB 25 mm sražené hrany pod atik plech	m	166,50		
7	6206	demontáž expanzních kominků	ks	4,00		
8	6207	demontáž podkladu atik	m	166,50		
9	6208	Zhotovení demontáže odvětrání kanalizace (12 ks) a oplechování těchto základů	ks	12,00		
10	6209		m2			
11	6210		m2			
12	6211	likvidace odpadu, úklid				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 712		Živičné krytiny				
13	71201	D+M atikových podkladních detailů	m	166,50		
14	71202	Dodávka vyspádování a zateplení atiky extrud. Pol. 50 mm na 3 stupně	m	166,50		
15	71203	montáž natavení podkladové lepenky	m2	345,00		
16	71204	dodávka +montáž lomanca	ks	1,00		
17	71205	vyrovnání povrchu atik	m	166,50		
18	71206	podkladní vrstva PV 180 S 4	m2	257,00		
19	71207	Lepidlo (AO-SI 85/25)	m2	640,00		
20	71208	Dodávka zateplovacích desek kaširovaných tl. 140 mm materiál (EPS 100 stabil V60S45)	m2	640,00		
21	71209	Montáž zateplovacích desek tl. 140 mm práce (EPS 100 V60S45)	m2	640,00		
22	71210	Provedení náběhů ze svislých na vodorovné konstr.	m	166,50		
23	71211	Kotvení tepelné izolace šrob do betonu dl. 85 mm	ks	740,00		
24	71212	Kotvení tepelné izolace teleskop polyamid dl. 135	ks	740,00		
25	71213	Penetrace povrchu	m2	640,00		
26	71214	Dodávka hydroizolace s břidličným posypem PV 200 S5	m2	847,00		
27	71215	Montáž hydroizolace s břidličným posypem PV 200 S5	m2	847,00		
28	71216	Montáž střešních detailů 450/1000PV 200 S5	m	166,50		
29	71217	Odstranění starého hromosvodu	kpl	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Francouzská Klub Kamarád	Rozpočet: D
Objekt :	D zateplení střechy	zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	71218	Zhotovení expanzních komínků v současném uspořádání, tj. 14ks/střecha BD, s jejich umístěním až na třískocementové desky (Heraklit) a s jejich současným zaplněním pomocí rozcupované minerální plsti, až do úrovně budoucí finální vrstvy střechy – nebo 50mm nad luto vrstvu.	ks	14,00		
31	71219	úprava stávajících prostupu střechy oplechováním	kpl	1,00		
32	71220	Doprava, přesun hmot 3%	kpl	1,00		
Celkem za		712 Živičné krytiny				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
33	76401	Demontáž bočního lemování zdi, oplechování atik atik	m	186,50		
34	76402	Montáž podkladu atik ,lemování	m	186,50		
35	76403	Napojení stávající hydroizolace na atiky ,lemování	m	166,50		
36	76404	D+M oplechování atiky lakovaný plech tl. 0,8 mm	m	166,50		
37	76405	Dodávka +montáž lemování	m	20,00		
38	76406	Oplechování olištováním detailů atik	m	166,50		
39	76407	D+M střešní vtok DUTRAL	ks	4,00		
40	76408	D+M ochrana proti listí	ks	4,00		
41	76409	Přesun hmot do 36 m, doprava , jeřáb atd	kpl			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
42	76707	ocelová konstrukce na zvýšení výlezu na střechu	ks	1,00		
43	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	kpl	1,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Ostatní				
44	78301	Zhotovení nového zatepleného střešního výlezu	ks	1,00		
45	78302	Zhotovení prodloužení všech nastavců kanalizace včetně sifíšek	ks	12,00		
46	78303	zednické zapravení stávajícího výlezu na střechy dle prohlídky	kpl	1,00		
47	78304	Zhotovení nového rozvodu hromosvodu drat 8AIMGSI včetně sponek držáku atd dle norem	m	195,00		
48	78305	Patky hromosvodu	ks	98,00		
49	78306	Revize hromosvodu	kpl	1,00		
Celkem za		783 Ostatní				