

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava fasady Kletná - Taborová základna	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Kopřivnice
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Město Kopřivnice		
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 10,00 % z
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 20,00 % z
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatel
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Kletná taborová základna

Objekt: Kletná taborová základna

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

40	620471223	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	612,000		0,00
39	620471401	Vnější omítka marmolít	m2	45,000		0,00
41	620471821	Nátěr základní Terranova G 700 pod tenkovrstvé omítky	m2	657,000		0,00
24	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	54,000		0,00
0	622100010	Podlepení fasády v rozsahu 30% plochy	m2	158,000		0,00
0	622422121	Osekání a očištění vnějších omítek štukových až na cihlu MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 20 %	m2	112,000		0,00
54	622481113	Potažení vnějších stěn perlínkou	m2	112,000		0,00
36	622711215	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	17,000		0,00
28	622711224	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	535,000		0,00
35	622716224	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken tl 120 mm nad okna	m2	35,000		0,00
31	622732213	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm	m2	66,000		0,00
33	622733213	KZS vnějšího deskami z polystyrénu XPS tl 80 mm	m2	94,000		0,00
42	622751324.1	Startovací lišta s okapničkou	m	66,000		0,00
45	622752135	KZS lišta rohová PVC s tkaninou a okapničkou	m	56,000		0,00
46	622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 23/10 mm	m	388,000		0,00
44	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	56,000		0,00
43	622756111	APU lišta	m	187,000		0,00
55	622756111.1	D+M difúzně otevřená páska	m	187,000		0,00
25	622903110	Odmaštění vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	657,000		0,00
91	632921941	Hloubková penetrace na zpevnění cihelného povrchu biotec	m2	657,000		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

96	967042713	Odsekání části cihly pod parapetem vč. vyspravení	m	56,000		0,00
1	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	15,000		0,00
2	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	15,000		0,00
3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,000		0,00
4	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000		0,00
5	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	15,000		0,00
7	979098201	Poplatek skládka	t	15,000		0,00

94 Lesení a stavební vytahy

50	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	657,000		0,00
51	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití celkem 60 dnů všechny strany	m2	39 420,000		0,00
52	941321822	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	657,000		0,00
0	944711113	Montáž zachytne stříšky š do 2,5 m	m	3,000		0,00
0	944711813	Demontaz zachytne střísky s do 2,5 m	m	3,000		0,00

99 Přesun hmot

48	999281111	Přesun hmot do 25 m	t	25,000		0,00
----	-----------	---------------------	---	--------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV

762

73	762341026	Obkop do 1m hloubky a dodávka a montáž tekuté hydroizolace včetně penetrace	m	27,000		0,00
74	998762202	Sanace zdiva sanační omítkovinou	m2	27,000		0,00

764 Konstrukce klempířské

78	764001002	Oplechování střechy okapnice	m	8,000		0,00
77	764001003	Oplechování střechy dilatační profil	m	6,000		0,00
8	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	56,000		0,00
59	764711116	Oplechování parapetu Lindab rš 390 mm	m	56,000		0,00
58	764711116.1	Dodávka krytek parapetu Lindab rš 390 mm	ks	112,000		0,00
65	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000		0,00

767 Konstrukce zámečnické

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

26	21001	Z05 - Demontáž, zpětná montáž venkovního světla	kus	2,000	0,00	0,00
0	21003	Demontáž hromosvodu vedených po fasádě, zpětná montáž	soub	1,000		0,00
12	21005	Terénní úpravy vč. osetí trávou	soub	1,000		0,00

Celkem**0,00**