

VÝKAZ VÝMĚR A MATERIÁLU

číslo	pracovní operace	měrná jednotka	celkem jednotek	počet provedení
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSADBY LETNIČEK (do 23.5.2014)				
	Vyzvednutí macešek ze středového záhonu okružní křižovatky	m ²	60	1
	Rozprostření kompostu ve vrstvě 5 cm	m ²	60	1
	Obdělání půdy rytím se zapravením kompostu	m ²	60	1
	Obdělání půdy rotátorováním	m ²	60	1
	Obdělání půdy hrabáním	m ²	60	1
	Odpíchnutí okrajů ploch od obrubníků a trvalkových výsadeb	m	64	1
PÉČE O VÝSADBY				
	Chemické odplevelení zálivkové mísy stromů	ks	122	1
	Ruční odplevelení plošných výsadeb s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.			
	keře	m ²	610	2
	trvalky (pletí ve 3 termínech - do 1.6.; do 1.8. a do 1.10.)	m ²	840	3
	letničky (odplevelení s nakypřením)	m ²	60	3
	Domulčování vysazených dřevin drčenou kůrou s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. Vrstva mulče 5 cm.			
	stromy	ks	122	1
	Zalítí rostlin vodou			
	stromy (30 l/ks - 2x ročně dle počasí)	m ³		2
	keře (10 l /m ² - 1x ročně dle počasí)	m ³		1
	trvalky (10 l /m ² - 1x ročně dle počasí)	m ³		1
	letničky (10 l/m ² - zálivka s přídávkem hnojiva, květen - září 5x ročně dle počasí)	m ³		5
	Kontrola a oprava kotvení stromů včetně materiálu (dle potřeby oprava kúlů, příček a úvazků)	soubor	1	1
	Řez stromů s přemístěním odstraněných větví do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a se složením.			
	výchovný řez stromů	kus	122	1
	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin			
	některé extenzivní trvalky (dle potřeby pro opakované kvetení)	m ²	280	1
	Odstranění letniček na podzim	m ²	60	1
	Náhrada uhynulých rostlin (cca 1%) - odstranění uhynulých a výsadba nových rostlin			
	stromy	kus	1	1
	keře	kus	25	1
	trvalky	kus	40	1
	letničky	kus	15	1
DOPRAVA, LIKVIDACE ODPADNÍHO MATERIÁLU				
	Doprava (rostlin, materiálu, odpadního materiálu a pod.)	soubor	1	1
	Dovoz vody pro zálivku	soubor	1	1

VÝKAZ VÝMĚR A MATERIÁLU

číslo	pracovní operace	měrná jednotka	celkem jednotek	počet provedení
	Uložení biologického odpadu - poplatek na kompostárně	t	1	1
ROSTLINNÝ MATERIÁL (náhrada uhynulých rostlin 1%)				
	stromy (obvod kmínku 14 - 16 cm)	kus	1	
	keře	kus	25	
	trvalky	kus	40	
	letničky	kus	15	
OSTATNÍ MATERIÁL				
	kůly (3 ks /strom) průměr do 10 cm, délka 2-3 m	kus	3	
	spojovací příčky ke kúlům - 3 ks/dřevina	kus	3	
	úvazky (popruh 1 ks = role 50 m)	kus	1	
	totální herbicid (poměr 6 l/ha/200 l vody)	l	1	
	zahradnický substrát B	m ³	0,5	
	kompost	m ³	3	
	mulč - drcená borová kůra	m ³	5	
	ve vodě rozpustné hnojivo pro letničky (např. KRISTALON start)	kg	3	
	zálivková voda	m ³	25	

Pozn.: Letničky pro květnovou výsadbu nejsou součástí zakázky - rostliny dodá město Kopřivnice. Součástí zakázky je ale náhrada uhynulých letniček v průběhu vegetace.

