

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sokolovská 393, Kopřivnice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sanace fasády bytového domu	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : Město Kopřivnice	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	Zařízení staveniště
R	Montáž celkem	Zábor pozemku
N	HSV celkem	
	PSV celkem	
	ZRN celkem	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	0 % činí :	
DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	Sanace fasády bytového domu
Objekt :	Sokolovská 393, Kopřivnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce					
62	Upravy povrchů vnější					
9	Ostatní konstrukce, bourání					
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
99	Staveništní přesun hmot					
783	Nátěry					
	CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				
Zábor pozemku				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Sanace fasády bytového domu
Objekt :	Sokolovská 393, Kopřivnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	3.1	Sanace trhlin - odstranění nesoudržných částí, vytmelení	m	247,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	266,00		
2	62.1	Spojovací můstek vnější stěna nátěr penetrace	m2	1 738,00		
3	62.1	Nátěr fasády břizolitové	m2	1 738,00		
4	62.2	Repase bosáží bosáží do 1.podlaží	m2	709,00		
5	62.3	Bosážní profil U	m	548,00		
6	62.4	Doplnění břizolitových omítek z 20 % Minimální únosnost podkladu 0,2 Mpa	m2	242,00		
7	62.5	Hydrofilní probarvená pastozní omítka s vláknem zrnitá 2,0 mm, V1, W3,silikonová	m2	709,00		
8	62.6	Stěrková vrstva na bázi anorganického pojiva vč.armovací síťoviny 140 g/m2	m2	709,00		
9	62.7	Repase soklu	m2	133,00		
10	62.8	Příplatek za vícebarevné provedení	m2	1 738,00		
11	62.9	Mytí, otryskání, očištění vněj omítek	m2	1 738,00		
12	62.91	Očištění detailů ručně	m2	1 738,00		
13	629 45-1112.R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	99,30		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
14	978 03-6131.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	1 039,00		
15	978 03-6191.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	709,00		
16	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,44		
17	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,44		
18	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,44		
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	154,40		
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,44		
21	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,88		
22	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,44		
23	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku	t	15,44		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
24	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 680,00		
25	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	3 360,00		
26	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 680,00		
27	944 94-5013.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	25,33		
28	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	50,66		
29	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	25,33		
30	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 680,00		
31	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 680,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
32	95.1	Štítek na stěnu - demontáž a opětovná montáž	kompl.	1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,34		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 783		Nátěry				
34	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	71,23		
35	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	71,23		
	Celkem za	783 Nátěry				