



Odbor majetku města

Příloha č. 1

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

“Předlažba chodníků a přístupů k domům ul. K.Čapka čp.930 - 953 v Koprivnici“

Místo stavby : ulice K.Čapka čp.930 - 953 Koprivnice

1. Zadávací dokumentace

- zadávací dokumentaci zakázky tvoří :

- 1) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
- 2) Návrh SOD
- 3) Výměry na chodníky a přístupy k domům
- 4) situace, trasa A, B

- prohlídka místa plnění je možná po tel. dohodě na tel. č. 556 879 797, 737 224 344 nebo zdenka.todicova@koprivnice.cz

2. Předmět plnění:

„Rekonstrukce chodníků k a přístupů k domům ul. K.Čapka čp. 930 - 953 v Koprivnici“

- Kompletní realizace zakázky jejíž rozsah a předmět je specifikován výše uvedenou zadávací dokumentací, která Vám bude včetně příloh zaslána elektronicky na vyžádání na e - mailové adrese : zdenka.todicova@koprivnice.cz
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákoníkem práce č.262/2006Sb. a vyhl.č. 309/2006Sb.
- zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (např. zajištění ochrany podlahových krytin, které budou stavbou dotčeny, dopravních cest apod.) V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.

Odbor majetku města

- uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby - zhotovitel zajistí na svůj náklad měření odběru vody a elektřiny
- po dokončení stavby úklid veškerých dotčených ploch a prostranství
- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, které mohou být realizací stavby dotčeny
- vytýčení veškerých dotčených inženýrských sítí, včetně pořízení zápisu o jejich vytýčení
- Předání dotčených sítí zpět správci – formou zápisu
- Likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy
- Nepoškozená betonová dlažba ze stávajících chodníků bude na náklady zhotovitele napaletována a převezena k uskladnění do vzdálenosti 5 km z místa stavby

Splněním zakázky se rozumí:

- ✓ úplné dokončení stavby včetně předání předepsaných atestů, prohlášení o shodě, záručních listů,
- ✓ předání dokladů o uložení odpadů vzniklých v průběhu výstavby v souladu se zákonem o odpadech.
- ✓ protokolární předání díla v sídle objednatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21

Požadavky na zpracování nabídky :

Požadujeme, aby nabídka obsahovala :

Návrh smlouvy o dílo:

Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku. Návrh SOD na požádání zašleme elektronicky.

Cena díla :

Cena musí být v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným zhotovením a kompletním předáním díla. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace díla a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit.

Cena bude doložena položkovým rozpočtem. Podkladem pro vypracování položkového rozpočtu jsou výměry chodníků a přístupů k domům a situační výkres trasa A, trasa B.

Trasa A (pro budoucí možnost parkování)

Položkový rozpočet musí obsahovat přípravné práce, odkopávky, prokopávky, hloubení rýh, přemístění výkopku, povrchové úpravy terénu, podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch, doplňující konstrukce a práce, přesuny hmot včetně ostatního materiálu, ornice, odvoz sutí na skládku, očištění původních dlaždic – napaletování a odvoz na meziskládku města Kopřivnice – pouze vybrané, a vytýčení inž.sítí.

Skladba: zámková dlažba šedá H profil tl.80mm do štěrkopískového lože frakce 4-8 tl.40mm, štěrkodrt' fr. 8-16 tl.100mm, štěrkodrt' fr.16-32 tl.150mm.

Ukončení chodníku (směr ul.Ke Koryčce) bude s novou obrubou výšky 20mm nad povrch komunikace a dlažba H profil tl.60mm s navazující reliéfní dlažbou.

Budou zachovány původní žulové chodníkové obruby u cesty, ostatní nové chodníkové obruby do lože z B 12,5 s přesahem 6 cm nad novou dlažbou. Od žulové obruby bude 40cm široký varovný bezpečnostní pás s z červené reliéfní dlažby po celé délce chodníku.

Zemní pláň bude zhutněna na 45 MPa.

Trasa B

Položkový rozpočet musí obsahovat přípravné práce, odkopávky, prokopávky, hloubení rýh, přemístění výkopku, povrchové úpravy terénu, podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch, doplňující konstrukce a práce, přesuny hmot včetně ostatního materiálu, ornice, odvoz sutí na skládku, očištění původních dlaždic – napaletování a odvoz na meziskládku města Kopřivnice – pouze vybrané, a vytýčení inž.sítí.

Skladba: zámková dlažba šedá H profil tl.60mm do štěrkopískového lože frakce 4-8 tl.40mm, štěrkodrt' fr. 8-16 tl.100mm, štěrkodrt' fr.16-32 tl.150mm.

Nové chodníkové obruby do lože z B 12,5 s přesahem 6 cm nad novou dlažbou. Od chodníkové obruby od cesty bude 40cm široký varovný bezpečnostní pás s z červené reliéfní dlažby po celé délce chodníku.

Zemní pláň bude zhutněna na 45 MPa.

V cenové nabídce musí být zahrnuty i další náklady obsažené v uvedené zadávací dokumentaci .

S pozdravem

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM