

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 4

Rozpočet	D	Oprava střechy	JKSO
Objekt			SKP
D		Oprava střešního pláště Cirex	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
			Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
	DPH	21,0 %	0 Kč
	Základ pro DPH	%	
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Oprava střešního pláště Cirex , Kopřivnice

Objednatel : Město Kopřivnice
Štefanikova 1163
742 21 Kopřivnice

IČO : .00298077
DIČ : CZ00298077

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0,00

Stavba :		Rozpočet :	
Objekt :			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
783 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	301	stavební úpravy pro osazení VZT	kpl	1,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	6201	Přesun hmot do 36 m, doprava , jeřáb pro rozložení mat kolem Haly	kplt	1,00		
3	6203	Zhotovení povrchové úpravy stávající povlakové krytiny pro vyrovnání povrchu střechy – prořez vln, jejich srovnání,	m2	5 646,50		
4	6204	Zhotovení demontáže střešních vpustí až na úroveň železobetonového stropu	ks	3,00		
5	6204	Odstranění mechanicky starých nátěrů atik včetně podkladové vrstvy	m2	386,50		
6	6204	Likvidace odpadu z odbroušení starých atik včetně odvozu	m2	386,50		
7	6205	Odmaštění atik pro nový nátěr	m2	386,50		
8	6205	Nátěr základní podkladní barvou včetně barvy	m2	386,50		
9	6205	Nátěr ve dvou vrstvách modrozelenou barvou včetně dodávky barvy	m2	386,50		
10	6205	Odpojení klimatizačních jednotek včetně chladiva	ks	6,00		
11	6205	Přesun jednotek klimatizací včetně podkladní desky	ks	6,00		
12	6205	zpětná montáž jednotek klimatizací včetně chladiva a podkladní desky	ks	6,00		
13	6205	Dodávka naběhového atik. Klínu 50x50 s mineralní vlny	m	958,00		
14	6205	montáž naběhového atik. Klínu 50x50 s mineralní vlny	m	958,00		
15	6208	D+M jednosložkového bežešvého vysoceelastického nátěru na polyuretanoprepolymerové bazi	kg	26,00		
16	6210	demontáž lišt zdí a jejich záhlaví	m	130,00		
17	6211	Zametení plochy likvidace odpadu, úklid	m2	5 646,50		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 712		Živičné krytiny				
18	71205	Dodávka samolepícího pásů v tl. 2,5 mm s asfaltovaného modif. Pásu	m	186,50		
19	71206	Finální vrstva s modif. Asfaltový pás SBS , polyesterová rohož min. hmotnost 250g/m2, teplotní stálosti +110až -30 Stupňu C, tl. 5,2 mm	m2	6 493,50		
20	71206	Finální vrstva pro detaily s modif. Asfaltový pás SBS , polyesterová rohož min. hmotnost 250g/m2, teplotní stálosti +110až -30 Stupňu C, tl. 5,2 mm	m2	586,00		
21	71206	Dodávka podkladní vrstva pro detaily s modif. Asfaltový pás SBS , skelná tkanina min. hmotnost 200g/m2, teplotní stálosti +100až -25Stupňu C, tl. 4 mm s křemičitým posypem	m2	586,00		
22	71213	Penetrace povrchu	m2	5 646,50		
23	71205	Montáž samolepícího pásů v tl. 2,5 mm s asfaltovaného modif. Pásu	m	186,50		
24	71215	Montáž finální hydroizolace s modif. Asfaltový pás SBS , polyesterová rohož min. hmotnost 250g/m2, teplotní stálosti +110až -30 Stupňu C, tl. 5,2 mm	m2	5 646,50		
25	71216	Montáž finalních střešních detailů 450/1000 s modif. Asfaltový pás SBS , polyesterová rohož min. hmotnost 250g/m2, teplotní stálosti +110až -30 Stupňu C, tl. 5,2 mm	m	958,00		
26	71206	Montáž podkladní vrstva pro detaily s modif. Asfaltový pás SBS , skelná tkanina min. hmotnost 200g/m2, teplotní stálosti +100až -25Stupňu C, tl. 4 mm s křemičitým posypem	m2	958,00		

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	71217	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu včetně revize	kpl	1,00		
28	71220	Doprava, přesun hmot	kpl	1,00		
Celkem za		712 Živičné krytiny				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
29	76407	Výroba Ukončovací profil ZN prvek kolem atik a světlíků	m	652,00		
30	76407	Dodávka mat. Ukončovací profil ZN prvek kolem atik a světlíků	m	652,00		
31		Montáž Ukončovací profil ZN prvek kolem atik a světlíků	m	652,00		
32	76409	Přesun hmot do 36 m, doprava , jeřáb atd	kpl	1,00		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	783	Ostatní				
33	78306	Dojezd včetně km autojeřab 50 T	kpl	1,00		
34	78306	Přistavení autojeřab 50 T	kpl	1,00		
35	78306	Manipulace s materiálem autojeřab 50 T	NJ	1,00		
Celkem za		783 Ostatní				