



## Odbor majetku města

Název zakázky: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 37 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici**

### **A) Specifikace zakázky**

1. **Elektroinstalace:** úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce.

1.1 WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně
- stávající spínač pro ventilaci ponechat

1.2. KOUPELNA

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)
- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)
- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)
- 1x dodání infrazářiče

1.3. CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1
- 1 x zásuvka
- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení
- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky
- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)
- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

- 4 x dvojjzásuvka
- 1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.  
Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednický zpracována

2. **Zdravotechnika:**

- výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, klozetové zařízení combi
- nové rozvody vody a odpadů
- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

## Odbor majetku města

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

### 3. Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělicí příčkou mezi koupelnou a WC,
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,
- zaspárování dvousložkovou hmotou,
- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,
- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,
- zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

#### WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,
- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce, v horní části otvor pro ventilátor (upřesnění požadavku při realizaci díla)
- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,
- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,

### 4. Kuchyně:

- oprava omítek, dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,
- odvoz a likvidace kuchyňské linky
- odstranění spíží skříně a obložení stěny
- dodání a montáž kuchyňské linky ( cena linky max.15.000 Kč) s jednoduchým nerez dřezem včetně zapojení odpadu
- dodání a montáž dřezové baterie
- položení nového PVC

### 5. Byt:

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci sutí, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

**Prohlídka bytu č. 37 v domě č.p. 1134, Vám bude umožněna dne 9.2.2016  
v 11:00hod –sraz před domem.**

### **C) Doba a místo plnění zakázky**

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 31.03.2016.