

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>ÚPRAVA BYTU č.6 BYTOVÉHO DOMU ČP.713</b>
Objekt :	<b>D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – PLYNOINSTALACE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Demontáž vnitřního plynovodu</b>				
1	723150801	Demontáž potrubí ocel. hladkého svařovaného	m	14,00		
2	725650805	Demontáž těles otopných plynových podokenních	kus	2,00		
3	734200811	Demontáž armatur do G1/2	kus	2,00		
4	723260801	Demontáž a montáž plynoměru	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Demontáž vnitřního plynovodu</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
5	723120202	Potrubí ocelové svařované DN 15, vč. montáže	m	1,50		
6	723120203	Potrubí ocelové svařované DN 20, vč. montáže	m	1,00		
7	723120204	Potrubí ocelové svařované DN 25, vč. montáže	m	3,00		
8	723150303	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 25/2,6	m	0,30		
9	42237024A	Kohout kulový 3/4" plyn	kus	1,00		
10	734261214	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4"	kus	1,00		
11	734209104	Montáž armatur závitových G 3/4"	kus	1,00		
12	723165222	Montáž tvarovek Cu	kus	7,00		
13	101	Plynová hadice DN 15 pro sporák D+M	kus	1,00		
14	102	Zátka DN 15	kus	1,00		
15	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00		
16	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	22,00		
17	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00		
18	103	Revizní plynová zpráva + uvedení do provozu	kpl	1,00		
19	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	137,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Kotelny</b>				
20	731249123R00	Montáž kotle ocelového plynového	soubor	1,00		
21	104	Plyn. nástěnný ocelový kotel s nuceným odtahem spalin o výkonu 6,00-24,00 kW	kus	1,00		
22	105	Prostorový regulátor zdroje tepla+kabelový rozvod	kus	1,00		
23	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	216,00		
24	106	Kontrola a prověření komínového tělesa oprávněným kominickým podnikem	kus	1,00		
25	107	Revize komínového tělesa	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Kotelny</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
26	108	Kloubová instalační objímka jednošroubová M8-1"+ kombi šroub M8	kus	3,00		
27	109	Odtah od plyn.nástěnného kotle	kus	1,00		
28	110	Vyvločkování komínu vč. odvodu kondenzátu ukonč. nad střechou, dod. a montáž dle výkresové dokumentace	m	5,50		
29	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	78,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Nátěry</b>				
30	783424240	Příplatek za nátěry do DN 50 mm	m	5,50		
31	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	5,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
32	721176102	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00		
33	725862124	Kondenzační sifon HL136	kus	1,00		
34	115201500	Montáž odpadního potrubí do DN 100	m	1,00		
35	230170011	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 40	m	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
<b>Díl:</b>		<b>HZS</b>				
36	734422110	Vysekání drážky ve zdi a prostupů pro rozvody plynovodu	m	0,50		
37	340023511	Zazdívka otvorů, rýh	m	1,00		
38	111	Malba vnitřního zdiva	M2	1,00		
39	799362859P	Likvidace odpadu	soubor	1,00		
40	799362859P	Úklid staveniště	soubor	1,00		

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>ÚPRAVA BYTU č.6 BYTOVÉHO DOMU ČP.713</b>
Objekt :	<b>D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – PLYNOINSTALACE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	112	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	8,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>HZS</b>				

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>UPRAVA BYTU č.6 BYTOVÉHO DOMU ČP.713</b>
Objekt :	<b>D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB –VYTÁPĚNÍ</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	15-15	Izolace návleková 15-15 mm	m	12,00		
2	16-15	Izolace návleková 18-15 mm	m	0,50		
3	722182011	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 lepící páska, sponky ve specifikaci	m	12,50		
4	Sponky	Sponky pro izolaci	kus	18,00		
5	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
6	733161104	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	24,00		
7	733161106	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	18,00		
8	733161107	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	7,00		
9	733164102	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	24,00		
10	733164103	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	18,00		
11	733164104	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	7,00		
12	28654681	Dvoupříchytka plastová 2x D20	kus	12,00		
13	28654683	Dvoupříchytka plastová 2x D25	kus	2,00		
14	733 113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	5,00		
15	733190107	Tlaková zkouška potrubí měděného	m	49,00		
16	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,87		
	<b>Celkem za</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Armatury</b>				
17	42237514	Kulový kohout G 1"	kus	3,00		
18	42261650	Filtr závitový PN16 G 1"	kus	1,00		
19	734221672	Automatický odvodušňovací ventil DN 10	kus	2,00		
20	734261215	Šroubení V 4300 přímé, G 1"	kus	4,00		
21	55130008.4	Šroubení svěrné pro CU potrubí D 15	kus	10,00		
22	101	Rad.šroubení pro dvoutrubkové soustavy-přímé G 1/2"	kus	3,00		
23	55121092	Radiátorový ventil přímý G 1/2"	kus	2,00		
24	55127553	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2"	kus	2,00		
25	102	Vypouštěcí přípravek k radiátorovému šroubení	kus	2,00		
26	734209103	Montáž armatur závitových G 1/2"	kus	5,00		
27	734209115	Montáž armatur závitových G 1"	kus	3,00		
28	55137306	Termostatická hlavice	kus	4,00		
29	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	323,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Armatury</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
30	735159111	Montáž panelových těles	kus	5,00		
31	735156260	Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/400	kus	1,00		
32	735156561	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/500	kus	1,00		
33	735157666	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt 22 600/1000	kus	2,00		
34	735157668	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,00		

35	103	Samosvorné napojení na Cu potrubí	kus	10,00		
36	735 000912	Vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	5,00		
37	735494811	Napuštění OS	soub	1,00		
38	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,00		
39	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	325,00		
40	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	325,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Nátěry</b>				
41	783424240R00	Příplatek za nátěry do DN 50 mm	m	49,00		
42	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	49,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>		<b>HZS</b>				
43	104	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00		
44	105	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, topná zkouška	hod	24,00		
45	734422110	Vysekání drážky ve zdi a prostupů pro rozvody	m	7,00		
46	340023511	Zazdívkva otvorů, rýh	m	6,00		
47	106	Malba vnitřního zdiva	M2	3,50		
48	799362859	Likvidace odpadu	soub	1,00		
49	799362859	Úklid staveniště	soub	1,00		
50	107	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	8,00		
<b>Celkem za</b>		<b>HZS</b>				