

## Výkaz výměr

Stavba :	ÚPRAVA BYTU č.7 BYTOVÉHO DOMU ČP.398	
Objekt :	Plynoinstalace	

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: Bourání konstrukcí</b>						
1	971033631	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC Spíž.m.: 0,20*0,5	m2	0,10		
2	971033641	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC Chodba m.: 0,20*0,40*2, chodba m.: 0,20*0,20	m2	0,20		
3	01	Vrtání prostupů a drobné štav úpravy	kpl	1,00		
4	02	Stavební připomoci, sekání drážek, vrtání prostupů	kpl	1,00		
<b>Celkem za Bourání konstrukcí</b>						
<b>Díl: Demontáž vnitřního plynovodu</b>						
5	723150801	Demontáž potrubí ocel. hladkého svařovaného	m	6,00		
6	725650805	Demontáž těles otopných plynových podokenních	kus	2,00		
7	734200811	Demontáž armatur do G1/2	kus	2,00		
8	723260801	Demontáž a montáž plynoměru	kus	1,00		
<b>Celkem za Demontáž vnitřního plynovodu</b>						
<b>Díl: Vnitřní plynovod</b>						
9	723163102	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	1,50		
10	723163103	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	11,50		
11	733163105	Chráníčka z měděných trubek D 28	m	1,70		
12	733164102	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	1,50		
13	733164103	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	11,50		
14	723235111	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	2,00		
15	723235113	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00		
16	734261223	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2"	kus	2,00		
17	734261224	Šroubení V 4300 přímé, G 1"	kus	1,00		
18	734209113	Montáž armatur závitových G 1/2"	kus	2,00		
19	734209115	Montáž armatur závitových G 1"	kus	1,00		
20	723190912	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15	kus	2,00		
21	107	Plynová hadice DN 15 pro sporák D+M	kus	1,00		
22	03	Závěs-klobouková jednošroubová objímka s upínací hlavou M8 - 25-30, vč. kombi šroubu	kus	3,00		
23	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00		
24	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00		
25	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,50		
26	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00		
27	998731101	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,15		
<b>Celkem za Vnitřní plynovod</b>						
<b>Díl: Kotelny</b>						
28	04	Dodávka a montáž závěsný kondenzační kotel vč. průtokového ohřevu TV (Q= 3,60-10,90 kW)	kus	1,00		
29	05	Ekvitermní regulace vč. prostorového termostatu	kus	1,00		
30	06	Připojovací sada DN60/100 pro koncentrické vedení spalin v šachtě, komplet	kus	1,00		
31	07	Systémy pro odvod spalin - flexi trubka DN 60, komplet	kpl	1,00		
32	08	Filtr pro odvod kondenzátu	kus	1,00		
33	09	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	623,00		
<b>Celkem za Kotelny</b>						
<b>Díl: Nátěry</b>						
34	783424240	Příplatek za nátěry do DN 50 mm	m	13,00		
35	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	13,00		
<b>Celkem za Nátěry</b>						
<b>Díl: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
36	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	0,07		
37	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07		

## Výkaz výměr

Stavba :	ÚPRAVA BYTU č.7 BYTOVÉHO DOMU ČP.398	
Objekt :	Plynoinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
38	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,07		
39	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07		
40	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,07		
41	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,07		
<b>Celkem za</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Ostatní</b>				
42	799362859	Likvidace odpadu (papír.obaly, plechovky od barev,plast)	kpl	1,00		
43	799362859	Úklid staveniště	kpl	1,00		
44	10	Zednické, malířské práce	hod	8,00		
45	11	Revizní plynová zpráva + uvedení do provozu	kpl	1,00		
46	12	Revize spalinové cesty	kpl	1,00		
47	13	Hzs - nezmeřitelné práce	hodina	6,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní</b>				

## Výkaz výměr

Stavba :	ÚPRAVA BYTU č.7 BYTOVÉHO DOMU ČP.398	
Objekt :	Vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: Bourání konstrukcí</b>						
1	971033641	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m2	0,60		
		Koup.m.:0,20*1,50, kuchyň m.: 0,20*1,50		0,60		
2	01	Stavební přípomoci, sekání drážek, vrtání prostupů	kpl	1,00		
<b>Celkem za Bourání konstrukcí</b>						
<b>Díl: Rozvod potrubí</b>						
3	733161104	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	41,00		
4	733161106	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	10,00		
5	733161107	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	7,00		
6	733190108	Tlaková zkouška potrubí	m	58,00		
7	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	14,00		
8	722182011	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 lepící páska, sponky ve specifikaci	m	8,50		
9	15-15	Izolace návleková 15-15 mm	m	8,50		
10	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,61		
<b>Celkem za Rozvod potrubí</b>						
<b>Díl: Armatury</b>						
11	02	Připojovací šroubení pro otopná tělesa s ventilem se spodním připojením – přímé	kus	6,00		
12	55121092	Radiátorový ventil přímý G 1/2"	kus	1,00		
13	55127553	Radiátorové šroubení přímé, G 1/2"	kus	1,00		
14	03	Vypouštěcí přípravek k radiátorovému šroubení	kus	1,00		
15	734235123	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	3,00		
16	734263511	Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1	kus	14,00		
17	734295213	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00		
18	734 03	Termostatická hlavice	kus	4,00		
19	734209103	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího, ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	8,00		
20	734209115	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu, filtru	kus	4,00		
21	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,34		
<b>Celkem za Armatury</b>						
<b>Díl: Otopná tělesa</b>						
22	735157662	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22 600/600	kus	1,00		
23	735157666	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22 600/1000	kus	5,00		
24	735171511	Těleso trubkové 1500.500	kus	1,00		
25	735159220	Montáž panelových těles dvouřadých	kus	6,00		
26	732169211	Montáž otopných těles trubkových	kus	1,00		
27	48441500	Konzola navrtávací 15/120	kus	12,00		
28	735000912	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	7,00		
29	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	7,00		
30	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,70		
<b>Celkem za Otopná tělesa</b>						
<b>Díl: Nátěry</b>						
31	783424240	Příplatek za nátěry do DN 50 mm	m	52,00		
32	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	52,00		
<b>Celkem za Nátěry</b>						
<b>Díl: Svísle a kompletní konstrukce</b>						
33	346244371	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami	m2	0,47		
34	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	0,47		
35	784195122	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	0,47		
<b>Celkem za Svísle a kompletní konstrukce</b>						

## Výkaz výměr

Stavba :	ÚPRAVA BYTU č.7 BYTOVÉHO DOMU ČP.398	
Objekt :	Vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
36	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,38		
37	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,38		
38	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,38		
39	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,38		
40	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,38		
41	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38		
	<b>Celkem za</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Ostatní</b>				
42	01	Zednické, malířské práce	hod	8,00		
43	02	Napuštění a vypuštění systému	hod	1,00		
44	03	Topná zkouška dle ČSN 06 03 10	hod	72,00		
45	04	Hzs - nezměřitelné práce	hodina	8,00		
46	799362859	Likvidace odpadu (papír.obaly, plechovky od barev,plast)	kpl	1,00		
47	799362859	Úklid staveniště	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní</b>				

## Výkaz výměr

Stavba :	ÚPRAVA BYTU č.7 BYTOVÉHO DOMU čp.398	
Objekt :	Zdravotně technické instalace	

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: Bourání konstrukcí</b>						
1	971033631	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC Kuchyň.m.: 5,60*0,20, wc m.:0,20*1,00	m2	1,32		
2	971033641	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC Wc m.:0,20*1,80, spíž m.:0,20*1,00	m2	0,56		
3	01	Stavební připomoci, sekání drážek, vrtání prostupů	kpl	2,00		
<b>Celkem za Bourání konstrukcí</b>						
<b>Díl: Vnitřní kanalizace</b>						
4	721176101	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 32 včetně tvarovek:3,00 koleno 32/87st. - 1,00: odbočka 40/32/87st. - 1,00: redukce 40/32 - 1,00:	m	1,50		
5	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou potrubí PP DN 32:1,50	m	1,50		
6	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	113,00		
<b>Celkem za Vnitřní kanalizace</b>						
<b>Díl: Vnitřní vodovod</b>						
7	722174310	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 15	m	13,50		
8	722174311	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	2,00		
9	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,00		
10	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,00		
11	722130901	Zazátkování vývodu	kus	3,00		
12	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00		
13	722202413	Kohout kulový DN 20	kus	2,00		
14	Prač. 3/4x1/2	Pračkový ventil 3/4x1/2	kus	1,00		
15	734209113	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	1,00		
16	734209114	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,00		
17	02	DG přechodka s kovovým závitem vnějším DN 3/4"/D20 PPr	kus	2,00		
18	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	15,50		
19	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 13,50+2,00	m	15,50		
20	722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 13,50+2,00	m	15,50		
21	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,20		
<b>Celkem za Vnitřní vodovod</b>						
<b>Díl: Izolace tepelné</b>						
22	713_D01	Dodávka tepelné izolace 20/5-DG	m	3,00		
23	713_D02	Dodávka tepelné izolace 20/13-DG	m	10,50		
24	713_D03	Dodávka tepelné izolace 25/5-DG	m	1,00		
25	713_D04	Dodávka tepelné izolace 25/20-DG	m	1,00		
26	722182001	Montáž izolačních skruží potrubí DN 25	m	79,50		
<b>Celkem za Izolace tepelné</b>						
<b>Díl: Zařizovací předměty</b>						
27	03	Kuchyňský dřez	kus	1,00		
28	725860201	Sífon dřezový 6/4"/D50	kus	1,00		
29	725319101	Montáž dřezů	soubor	1,00		
30	55145011	Baterie dřezová směšovací nástěnná	kus	1,00		
31	28654741	Nálevka pro odvod kondenzátu-zápachová uzávěrka DN 32	kus	1,00		
32	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,27		
<b>Celkem za Zařizovací předměty</b>						

## Výkaz výměr

Stavba :	ÚPRAVA BYTU č.7 BYTOVÉHO DOMU ČP.398	
Objekt :	Zdravotně technické instalace	

Přč.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
33	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami	m2	2,18		
34	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2,18		
35	784195122	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	2,18		
	<b>Celkem za</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
36	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,98		
37	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,98		
38	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,98		
39	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,98		
40	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,98		
41	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,98		
	<b>Celkem za</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Ostatní</b>				
42	799362859	Likvidace odpadu (papír.obaly, plechovky od barev,plast)	kpl	1,00		
43	799362859	Úklid staveniště	kpl	1,00		
44	125	Hzs - nezměřitelné práce	hodina	12,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní</b>				